


Budynek klubowy
Elewacja frontowa - południowa 1:100



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

OZNACZENIE		MATERIAŁ	KOLOR	OZNACZENIE		MATERIAŁ	KOLOR
1	POKRYCIE DACHU	PAPA MODYF. ASFALTOWA Z POSYPKĄ MINERALNĄ	CIEMNOSZARY	4	OKNA, WITRYNY	ALUMINIOWE	GRAFITOWY – WG RAL 7024
2a	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – PŁYTY ELEWACYJNE	WŁÓKNOCEMENTOWE, BARWIONE W MASIE PŁYTY, PŁASKIE, Z LEKKĄ FAKTURĄ NP CEMBRIT Cembonit Graphite	GRAFITOWY	5	DRZWI PEŁNE	STALOWE	
2		WŁÓKNOCEMENTOWE, BARWIONE W MASIE PŁYTY, FALISTE NP CEMBRIT EUROFALA Naturalny szary	SZARY	6	BALUSTRADY	STAL NIERDZEWNA, SZKŁO	
3	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – COKÓŁ	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ	CIEMNOSZARY	7	BRAMA	STALOWA	GRAFITOWY – WG RAL 7024
				8	OBRÓBKI BLACHARSKIE	BLACHA STALOWA OCYNK. POWLEKANA	SZARY – WG RAL 7032
				9	ORYNNOWANIE		
				10	SCHODY, PODESTY ZEWN.	PŁYTY GRESOWE mrozoodporne	SZARY
				11	WIDOCZNE EL. DREWNIANE	DREWNO KLEJONE	NATURALNY KOLOR JASNEGO DREWNA

WYKONAWCA:	 SKORO STUDIO Konrad Trojanowski ul. Jaśminowa 2/3 83-050 Kolbudy		
TEMAT/ INWESTYCJA - ADRES:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSTANI KLUBOWEJ AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO W GÓRKACH ZACHODNICH ul. Stogi 18 , Gdańsk - Górki Zachodnie dz.nr 22/2, 22/22, 22/23, 22/24, 14/21, 1/45		
INWESTOR/ ZAMAWIAJĄCY	Akademicki Klub Morski w Gdańsku ul. Stogi 18 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie		
PROJEKTANT	arch. KONRAD TROJANOWSKI PO-1263 nr upr. 522/POOKK/2012		
SPRAWDZAJĄCY	arch. ANNA BIESIADECKA PO-1268 nr upr. 533/POOKK/2013		
RODZAJ OPRACOWANIA/ STADIUM	KONCEPCJA		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	SKALA	1:100
TYTUŁ RYSUNKU	BUDYNEK KLUBU Z HALĄ MAGAZYNOWĄ ELEWACJA FRONTOWA - POŁUDNIOWA		
NR RYSUNKU	REW.	DATA	
A - 0 6		01.2019	